Περιβαλλοντικές μελέτες υδραυλικών έργων

Τίτλος Μελέτης	Φορέας Ανάθεσης	Σύντομη Περιγραφή - Περιληπτική έκθεση
Συμπληρώσεις Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: «Λιμνοδεξαμενές Ν. Τρικάλων – Φράγμα Ληθαίου»	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Αφορά την κατασκευή του φράγματος Ληθαίου. Προβλέπεται ότι το νερό του ταμιευτήρα θα χρησιμεύσει για την άρδευση εκτάσεων (5.000 – 5.500 στρεμμάτων) της περιοχής Αύρας-Θεόπετρας. Ο πυθμένας του ταμιευτήρα στη θέση του φράγματος είναι σε υψόμετρο 300μ. και η ανώτατη στάθμη σε υψόμετρο 328μ. Προβλέπεται φράγμα από σκληρό επίχωμα στο κεντρικό τμήμα και την αριστερή όχθη και κλασικό χωμάτινο με αργιλικό πυρήνα στη δεξιά όχθη.
«Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας»,	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε	α. Η υδροληψία – φράγμα εκτροπής επί του χειμάρρου Βίστριζα παροχής Q=3,00 m3/sec β. Οι δύο διώρυγες μεταφοράς έως τις προβλεπόμενες δεξαμενές αποθήκευσης. γ. Οι δύο δεξαμενές αποθήκευσης Δ1 και Δ4, με χωρητικότητα καθεμιάς δεξαμενής 30.000 m3. δ. Τα παράλληλα προς τις δύο διώρυγες έργα, δηλαδή στραγγιστικές τάφροι και οδοί προσπέλασης. ε. Τα δευτερεύοντα έργα όπως η διευθέτηση τμήματος της κοίτης του χ. Βίστριζα ανάντη και κατάντη του παροχετευτικού φράγματος, τα τεχνικά έργα κατά μήκος των διωρύγων και της παράλληλης οδού (σίφωνες, αγωγοί, οχετοί κ.λπ.). Η περιοχή που πρόκειται να αρδευτεί είναι 40.100 στρέμματα στ. Το πλήθος των χειμάρρων που διαρρέουν την προς αξιοποίηση περιοχή ομαδοποιείται σε πέντε ρεύματα.
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης και κατασκευή έργων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης του οικισμού Πόρτο Λάφια (ή Ελαφολίμανο)	Δήμος Καρύστου	Ανόρυξη γεώτρησης βάθους 120±10μ.,κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου, αντλητικό συγκρότημα, κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 350κ.μ, κατασκευή αγωγού μήκους 1.950μ.,τοποθέτηση 3 υδρομετρητών, (4) πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 5m3 η κάθε μία για πυροπροστασία. Με την κατασκευή του δικτύου θα γίνουν και: Σιδηρές κατασκευές, Κατασκευή συστήματος αυτοματισμού με καλώδιο και ηλεκτρόδια στάθμης, Τοποθέτηση καλωδίου αυτοματισμού NYY 3*2,5 εντός πλαστικών σωλήνων.
Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο: Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών έργων στη θέση «ΚΑΡΠΑΚΙ» του δρόμου από Άμφισσα προς Βίνιανη	Δήμος Δελφών	Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων α) για μήκος 263μ. και β) για μήκος 13μ. Κατασκευή τοιχίων από λιθοδομή. Για προστασία θεμελίωσης της λιθοδομής θα τοποθετηθεί διπλή σειρά συρματοκιβωτίων, θα κατασκευαστεί στηθαίο από σκυρόδεμα και θα γίνει διευθέτηση των όμβριων υδάτων. Θα αντικατασταθεί η σωλήνα PVC από φρεάτιο συλλογής των ομβρίων δρόμου με χαλύβδινή σωλήνα και θα γίνει τοπική αποκατάσταση οδοστρώματος.
Νομιμοποίηση και αδειοδότηση υδροληψιών των Δημοτικών Ενοτήτων Ελάτειας και Τιθορέας	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας	Συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων έργων ύδρευσης και τοποθέτηση υδρομετρητών για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Θα γίνει αντικατάσταση αγωγού μήκους 3.369,91μ. και η τοποθέτηση, στην πηγή Τρύπη, φρεατίου υδρομάστευσης για τη συλλογή των υδάτων της.
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα «ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ»	Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων	α) αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, β) κατασκευή νέου αγωγού και γ) τοποθέτηση υδρομετρητών. Αναλυτικότερα, αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς σε μήκος 1.290,00m, από αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 σε Φ110, κατασκευή νέου αγωγού, σε επέκταση του προς αντικατάσταση αγωγού, σε μήκος 1.120,00m καθώς και τοποθέτηση 10 υδρομετρητών.
Νομιμοποίηση και αδειοδότηση υδροληψιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού	Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού	Συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων έργων ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και την τοποθέτηση υδρομετρητών για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων.
Περιβαλλοντική Μελέτη για την διάνοιξη γεώτρησης στη θέση Μόντλια	Δήμος Γαλαξιδίου	Προτείνεται: α) Ανόρυξη γεώτρησης βάθους 100±10μ. με διάμετρο σωλήνωσης 8 ίντσες για την ετήσια άντληση 37.920μ3 νερού, β)κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου, γ) κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 2.080μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 3ης γενιάς Φ90 - 10atm, που θα συνδέει την νέα γεώτρηση με το υφιστάμενο δίκτυο που έρχεται από τη λίμνη του Μόρνου και δ) τοποθέτηση 10 υδρομετρητών
Εργασία νομιμοποίησης υδροληψιών & εγκαταστάσεων ύδρευσης	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας	Στην Αμφίκλεια θα επεκταθεί το εσωτερικό δίκτυο κατά 4.500μ., στη Δ.Κ. Δρυμαίας αντικατάσταση αγωγού μήκους 230μ., στη Δ.Κ. Τιθρωνίου κατασκευή δικτύου μήκους 470μ, στη Δ.Κ. Ξυλικών αντικατάσταση δικτύου μήκους 3.170μ, ανακατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 80 μ3, ανακατασκευή υδρομάστευσης, στη Δ.Κ. Παλαιοχωρίου τοποθέτηση (3) μειωτών πίεσης και αξιοποίηση γεώτρησης. Θα κατασκευαστεί δίκτυο μήκους 2.700μ και θα γίνει τοποθέτηση 80 υδρομετρητών
Σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την αδειοδότηση έργων υδροληψίας του Δήμου	Δήμος Δελφών	Προτείνεται: α) η αντικατάσταση δύο (2) τμημάτων δικτύου συνολικού μήκους 2130μ. και β) η τοποθέτηση υδρομετρητών στην αρχή και το πέρας κάθε αγωγού ύδρευσης αλλά και στο μέσον, όταν έχει μεγάλο μήκος.
Μελέτη δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση Πλατάνου Δ.Δ. Πολυδρόσου (περιβαλλοντική μελέτη)	Δήμος Παρνασσού	α)Κατασκευή υδρομάστευσης της πηγής Πλατάνου. . β) Κατασκευή αγωγού PE 3ης γενιάς Φ90-Φ140, 10atm - 16atm. . Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 2.850μ. περίπου γ) Κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 100μ3, από οπλισμένο σκυρόδεμα, C16/20 και οπλισμό S500s
Περιβαλλοντική μελέτη για άδεια χρήσης νερού της πηγής Κεφαλόβρυσο Τ.Δ. Καλοσκοπής	Δήμος Γραβιάς	Έργα ύδρευσης των Τοπικών Διαμερισμάτων: Αποστολιάς, Οινοχωρίου, Καλοσκοπής, Καστελιών και Σκλήθρου. Στα δίκτυα που συνδέουν τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης θα τοποθετηθούν οι 100 υδρομετρητές
Μελέτη αδειοδότησεις πηγών Δήμου (περιβαλλοντική)	Δήμος Παρνασσού	Αιτείται να συνεχιστεί η συλλογή νερού από υδρομαστεύσεις ή αντλήσεις ίση με 246.215 (m3) κυβικά μέτρα ετησίως για να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Παρνασσού. Παράλληλα με προτείνεται η τοποθέτηση υδρομετρητών στην αρχή και το πέρας κάθε αγωγού ύδρευσης.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία Μεσσάπιου χειμάρρου των Δήμων Μεσσαπίων και Διρφύων	Δήμος Μεσσαπίων	Κατασκευή μίας οδογέφυρας στο τριγωνικό ακάλυπτο υφιστάμενο τμήμα μεταξύ της νέας προεντεταμένης και της παλαιάς από σκυρόδεμα γέφυρας. Η επιφάνεια αυτής είναι περίπου 150m^2.
Περιβαλλοντική μελέτη για ανόρυξη υδρογεωτρήσεως στη θέση 'Προφήτης Ηλίας - Καλαμάκι- Αλαμανιώτη' Βαθύκοιλου	Δήμος Πελασγίας	Ανόρυξη γεώτρησης βάθος 65 m. Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 27m^3

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Κατασκευή νέου αγωγού από θέση Λογγό έως Δεξαμενή	Δήμος Ταμυνέων	Αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος αγωγού μεταφοράς του νερού από την γεώτρηση στην θέση Λογγός έως την δεξαμενή στην έδρα του Δήμου Ταμυνέων στο Αλιβέρι, μήκους 2.000m συνολικά με σωλήνες P.V.C. διαμέτρου 250mm 12,5atm.
Περιβαλλοντική μελέτη για ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στο Δ.Δ. Μύλων	Δήμος Πελασγίας	Ανόρυξη γεώτρησης βάθος 100±20 m. Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 27m^3
ΜΠΕ Δεξαμενή ύδρευσης Ελληνικών	Δήμος Αρτεμισίου	"Καθαιρεση παλιάς δεξαμενής και κατασκευή νέας διαστάσεων 4,00m x 10,00m, ύψους 3,5m,χωρητικότητας 100m^3 . Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C20/25 με πάχος δαπέδου και τοιχείων 25cm και πλάτος οροφής 20cm. Η δεξαμενή θα εδράσει σε λιθομπετό πάχους 30cm.
Μελέτη ύδρευσης Πολυδρόσου από Άγιο Βασίλη - Σπηλιά (περιβαλλοντική)	Δήμος Παρνασσού	Κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς του νερού, μήκους 2.600m και κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 150m^3. Θα κατασκευαστεί εξωτερικό δίκτυο σε μήκος 1.800m και εσωτερικό δίκτυο σε μήκος 800m . Θα κατασκευαστούν φρεάτια, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων.
Μελέτη γεώτρησης και δικτύου ύδρευσης Πέτρας Επταλόφου (περιβαλλοντική)	Δήμος Παρνασσού	Ανόρυξη γεώτρησης βάθους200 ± 40 μέτρα. Πλήρης κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου χωρητικότητας 20μ3. Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 80,0m3. Κατασκευή αγωγού, συνολικού μήκους 1.850μ. Με την κατασκευή του δικτύου θα γίνουν και: Σιδηρές κατασκευές, Κατασκευή συστήματος αυτοματισμού, Τοποθέτηση καλωδίου αυτοματισμού. Καθαρισμός και στεγανοποίηση υφιστάμενης υδρομάστευσης
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Αποχέτευση Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου	Δήμος Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού	Κατασκευή ενός compact συστήματος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου ισοδύναμου πληθυσμού 1.500 κατοίκων
Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Εκβάθυνση και σταθεροποίηση παρειών αποστραγγιστικής τάφρου Βαθυκοίλου.	Δήμος Πελασγίας	Κατασκευή λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων συνολικού μήκους 180μ, εκβάθυνση του βραχώδους πυθμένα της τάφρου σε μήκος 150μ, καθαρισμός του πυθμένα της τάφρου, στο υπόλοιπο μήκος αυτής, σε μήκος 1870μ. περίπου
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Μεγάλης Κάψης	Δήμος Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού	Ανόρυξη γεώτρησης βάθους 150 m και η διάμετρος σωλήνωσης 8 5/8" ίντσες, οικίσκος αντλιοστασίου χωρητικότητας περίπου 27m^3, και αγωγός μήκους 150μ. από τη γεώτρηση ως την υφιστάμενη δεξαμενή.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: Δίκτυο ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τολοφώνος	Δήμος Τολοφώνος	Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού PE 3ης γενιάς Φ140, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό της υπάρχουσας γεώτρησης Πλατανιάς στην πρώτη δεξαμενή στη θέση Ξηροπήγαδο του Δ.Δ. Γλυφάδας. Μήκος καταθλιπτικού αγωγού 1.300m. Από τη δεύτερη δεξαμενή στη θέση Ξηροπήγαδο του Δ.Δ. Τριζονιών, θα αντικατασταθεί ο υπάρχων αγωγός μεταφοράς που μεταφέρει νερό στην υπάρχουσα δεξαμενή στη θέση Παλαιόκαστρο του Δ.Δ. Τριζονιών. Ο νέος αγωγός θα έχει μήκος 750m περίπου και θα είναι PE 3ης γενιάς Φ90. Διασύνδεση των γεωτρήσεων Δ.Δ. Τολοφώνος Ανδρίτσαινα με την γεώτρηση του Δ.Δ. Ερατεινής Ζαγκάνα με αγωγό Φ140, 16atm μήκους 150m περίπου. Αντικατάσταση υπαρχόντων εσωτερικών δικτύων με σωλήνες Φ63, 10atm.
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων αποκατάστασης πυρόπληκτης περιοχής	Δήμος Κονιστρών	Στην περιοχή του οικισμού Κρεμαστός αντικατάσταση παλαιού αγωγού ύδρευσης μήκους 1.200m από την θέση υδρομάστευσης έως την παλιά δεξαμενή του οικισμού με πλαστικές σωλήνες PVC διατομής Φ63/10Ατμ. Στην περιοχή του οικισμού Μακρυχώρι τροποποίηση-αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει το νερό από πηγές που βρίσκονται σε κοντινή ορεινή περιοχή έως την δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού μήκους 120m περίπου.
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου στο Δ .Δ. Μακρυράχης Δήμου Ξυνιάδας Ν. Φθιώτιδας	Δήμος Ξυνιάδας	Κατασκευή υπογείων αρδευτικών δικτύων από σωλήνες P.V.C. συνολικού μήκους 6.100,00 μ και προμήθεια και τοποθέτηση υδροληψιών και ειδικών συσκευών για την σωστή λειτουργία του έργου.
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Ύδρευση Δ.Δ. Λιλαίας	Δήμος Παρνασσού	Ανόρυξη γεώτρησης βάθος 250±30 m. Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου, αντλητικού συγκροτήματος και αγωγού μήκους 2.750μ από πολυαιθυλένιο ονομαστικής αντοχής PN 16 ατμοσφαιρών, διαμέτρου Φ90-Φ140.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών δικτύων στο Δ.Δ. Ψαχνών, Πολιτικών, Καμαρίτσας, Καστέλλας και Τριάδας»	Δήμος Μεσσαπίων	Τα έργα αφορούν βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου. Κατασκευάζεται υπόγειο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,90 km από σωλήνες P.E. όπου έχουμε τροφοδοσία από γεωτρήσεις και τσιμεντένιοι υδραύλακες συνολικού μήκους 2,65 km στις θέσεις των χωματαυλάκων όπου έχουμε τροφοδοσία από πηγές
ΜΠΕ του έργου: Εμπλουτισμός υδραγωγείου Δήμου Αυλίδας	Δήμος Αυλίδας	Ανόρυξη γεώτρησης βάθους 200m. Διαμόρφωση δρόμου προσπέλασης μήκους 20μ. και του χώρου γεώτρησης. Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 20μ3. Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος. Κατασκευή αγωγού, μήκους 2.000μ από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, ονομαστικής αντοχής PN 10 ατμοσφαιρών, διαμέτρου Φ90-Φ160
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Δήμου Αυλώνος	Δήμος Αυλώνος	κατασκευή δεξαμενής 600κ.μ., 2 οικίσκοι αντλιοστασίου,2 αντλητικά συγκροτήματα ,δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 1.060μ. PVC Φ110/16, τροφοδοτικού αγωγού μήκους 830μ. PVC Φ140/10,γεώτρηση βάθους 80μ. διαμέτρου διάτρησης 121/4 ιντσών σωλήνωσης 8 ιντσών, δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 1.500μ. PVC Φ140/16,τροφοδοτικού αγωγού μήκους 1.500μ. PVC Φ140/10
Μελέτη χαμηλού φράγματος λεκάνης Φιλιατρίνοιυ Ν. Μεσσηνίας	Περιφέρεια Πελοποννήσου ΔΔΕ	φράγμα ύψους 57μ., 15εκ.κυβ.μ., συνοδά έργα: αγωγός μεταφοράς νερού 10χλμ, νέα οδός 4,36χλμ, δανειοθάλαμοι κλπ
Συμπληρωματική - τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Φράγματος Ασωπού ποταμού Κορινθίας» στα διοικητικά όρια των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου Ν. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου	Περιφέρεια Πελοποννήσου ΔΔΕ	Κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτη του φράγματος προέκυψε η ανάγκη αλλαγής και τροποποιήσεις των δανειοθαλάμων σε σχέση με τους εγκεκριμένους. Προτείνεται: α. να χρησιμοποιηθούν δύο νέοι δανειοθάλαμοι στην περιοχή Ντάρτιζα, «Ντάρτιζα α» και «Ντάρτιζα β», β. επέκταση του δανειοθαλάμου «Δέση», γ. αξιοποιούνται όπως έχουν εγκριθεί οι δανειοθάλαμοι «Πάγκα ή Κόβα» και «Μπάθιζα Πουλαίων», δ. καταργούνται οι δανειοθάλαμοι «Βασίλη» και «Παναγιά».
ΜΠΕ του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Λάλα	Δήμος Καρύστου	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 2.882 μ

ΜΠΕ του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ .Δ. Στυρέων και Δ. Δ. Ν. Στυρέων	Δήμος Στυρέων	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 5.118 μ
ΜΠΕ του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης	Δήμος Ανθηδώνος	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 20.400μ και κατασκευή δεξαμενής
ΠΜ του έργου: Βελτίωση ύδρευσης Διχωρίου	Δήμος Βαρδουσίων	Συνολικό μήκος δικτύου 3.448,2μ, φρεάτια πιεζοθραύσεως, ελέγχου και καθαρισμού του δικτύου
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης στο Δ.Δ. Δροσιάς Δήμου Ανθηδώνος Ν. Εύβοιας	Δήμου Ανθηδώνος	άρδευση 2.000 στρεμμάτων από 2 γεωτρήσεις με κατασκευή υπογείων αγωγών συνολικού μήκους 5.600m
ΜΠΕ του έργου Βελτίωση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων του Δ Μεσσαπίων	Δήμος Μεσσαπίων	Εσωτερικό δίκτυο ομβρίων. Μήκος 1.164μ. Αποχετευόμενη έκταση 16,1ha
ΜΠΕ του έργου: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δ.Δ. Οκτωνιάς	Δήμος Αυλώνος	εντός οικισμού κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε μήκος 10.400m και παροχές αποχέτευσης
ΜΠΕ του έργου: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δ.Δ. Νεοχωρίου	Δήμος Αυλώνος	εντός οικισμού κατασκευή αγωγών ακαθάρτων σε μήκος 9900m και 150 παροχές αποχέτευσης
ΠΜ του έργου Ύδρευση Δ.Δ. Αρτεμισίου	Δήμος Αρτεμισίου	Υπόγειοι αγωγοί από PVC μήκος 8200μ. Δεξαμενή 400μ3, αντλητικό συγκρότημα
ΠΜ βελτίωσης και εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου Δ.Δ. Λάρυμνας	Δήμος Οπουντίων	τεχνικό υδροληψίας, δεξαμενή χωρητικότητας 110m3 και κατασκευή υπογείων αγωγών μήκους 11.770μ. για την άρδευση 2.380στρ.
Λιμνοδεξαμενές Νομού Τρικάλων - Φράγμα Ληθαίου	Ν. Α. Τρικάλων, Δ.Ε.Β.	Φράγμα ύψους 32μ., χωρητικότητας 2,5 εκατομμυρίων κ.μ.
ΠΜ του έργου: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων δ.δ. Λίμνης	Δήμος Ελυμνίων	επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και την αντικατάσταση του εξοπλισμού λόγο παλαιότητας στις υπάρχουσες ΕΕΛ
ΜΠΕ του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης	Δήμος Μεσσαπίων	αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με αγωγούς PVC συνολικού μήκους 9.603 μ. κατασκευή 117 νέων φρεατίων και αντικατάσταση 1050 παροχών ύδρευσης
ΠΜ για το έργο: Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Παρνασσού	Δήμος Παρνασσού	κατασκευή ή επέκταση τριών δεξαμενών ύδρευσης
ΠΜ των έργου: Εξωτερικό Υδραγωγείο συνδέσμου ύδρευσης Αμφίκλειας και Κοινοτήτων από Καταβόθρα έως Αμφίκλεια	Σύνδεσμος ύδρευσης Δ. Αμφίκλειας και Κοινοτήτων	αντικατάσταση αγωγού συνολικού μήκους 26.600μ
ΠΜ του έργου: Καλλιέργεια πηγής συλλογή νερών αποθήκευση μεταφορά στα Δ.Δ. Παραδεισίου - Αγ. Δημητρίου	Δήμος Μαρμαρίου	Στην περιοχή «Όρος Όχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο Καφηρεύς» GR2420001 τύπος Β. Κατασκευή: καλλιέργεια πηγής, αγωγός 50μ,δεξαμενή άντλησης, οικίσκος αντλιοστασίου, υπόγειος αγωγός PVC μήκους 1.000μ, 2ος οικίσκος αντλιοστασίου και μικρής δεξαμενής
ΜΠΕ του έργου: Αντιπλημμυρικά έργα - διευθέτηση χειμάρρων	Δήμος Ταμυνέων	λιθορριπές στις όχθες και καθαρισμός ρεμάτων σε συνολικό μήκος 1.200μ., κατασκευή οκτώ (8) ιρλανδικών διαβάσεων, κατασκευή τεχνικού, και επέκταση τοίχου αντιστήριξης
ΜΠΕ του έργου: Κλειστό κύκλωμα άρδευσης στο Δ.Δ. Αετού	Δήμος Καρύστου	έργο άρδευσης έκτασης 1.000 στρεμμάτων. Εκτροπή μέρους της επιφανειακής απορροής με τεχνικό στην κοίτη του ρέματος και αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 3.000μ.
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Δήμου Κονιστρών	Δήμος Κονιστρών	υδρομάστευση δύο πηγών και κατασκευή υπογείου αγωγού μεταφοράς νερού PVC Φ110/10atm συνολικού μήκους 5607μ
Περιβαλλοντική αντικατάστασης πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Οπουντίων	Δήμος Οπουντίων	αντικατάσταση δικτύου σιδηροσωλήνων με νέο υπόγειο αγωγό μεταφοράς του νερού, από σωλήνες πολυαιθυλενίου μήκους 9.500μ με διάμετρο Φ140
ΜΠΕ του έργου: Υδρομάστευση πηγής Επανοχωρίου Πλατανιστού	Δήμος Καρύστου	επανακατασκευή υδρομάστευσης στην όχθη του ρέματος «Ποτάμι»
ΜΠΕ του έργου: αντιπλημμυρικά έργα Μανικιάτη	Δήμος Κονιστρών	Τοιχία αντιστήριξης σε συνολικό μήκος 150μ, πτερυγότοιχο της γέφυρας μήκους 30μ, σαρζανέτ σε συνολικό μήκος 500μ., λιθορριπές σε συνολικό μήκος 250μ.
ΜΠΕ του έργου: Συμπληρωματικά έργα διευθέτησης κοίτης χειμάρρων – Ασωπού – Κοκοτάκι – Βουτανιάς – Βαρδατόρρεμα, Δήμου Γοργοποτάμου	Δήμος Γοργοποτάμου	Διαμόρφωση κοίτης και πρανών συνολικού 9600μ., Κατασκευή κυλινδρικής μορφής συρματοκιβωτίων συνολικού μήκους 1201μ. και κατασκευή αναβαθμού πλάτους 40μ.
ΜΠΕ του έργου: Βελτίωση εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης στο δ.δ. Βαρδαλή Δ. Θεσσαλιώτιδας	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	Βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 439 στρεμμάτων. Συνολικό μήκος αγωγών 2.150μ. Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων σε μήκος 2.200μ
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Αγ Δημητρίου Δ.Δ. Αργυρού	Δήμος Δυστίων	βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 1.448 στρεμμάτων, από τη γεώτρηση Γ10 παροχής 150μ3/ώρα. Συνολικό μήκος αγωγών 7.130 μέτρων περίπου
ΜΠΕ του έργου: Βελτίωση εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης από γεώτρηση Γ10 δ.δ. Ν Μοναστηρίου	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 1.448 στρεμμάτων, από τη γεώτρηση Γ10 παροχής 150μ3/ώρα. Συνολικό μήκος αγωγών 7.130 μέτρων περίπου
ΜΠΕ του έργου: Βελτίωση εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης στο Δ.Δ. Εκκάρας	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	τεχνικό υδροληψίας για απόληψη επιφανειακών νερών από χείμαρρο, υπόγεια δεξαμενή από σκυρόδεμα που θα τοποθετηθεί το αντλητικό συγκρότημα, μεταλλικό οικίσκο προστασίας, τοποθέτηση υπόγειων αγωγών PVC σε μήκος 1.600μ. για άρδευση 211 στρ.
ΜΠΕ του έργου: βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στο δ.δ/μα Μακρυκάπας	Δήμος Μεσσαπίων	υπόγειο αρδευτικό δίκτυο με P.V.C. Φ250/10-16Atm μήκους 1.650μ., ανοικτός τσιμενταύλακας 0,60μ.x0,50μ. 350μ., ανακατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα 0,60μx0,50μ. μήκους 1.100μ.
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Ύδρευση Δήμου Θεσσαλιώτιδος	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	Πουρνάρι - Αγραπιδιά: αντικατάσταση αγωγών τεσσάρων (4) τμημάτων συνολικού μήκους 2705μ. Πηγές Άνω Αγόριανης – Εκκάρα αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2750μ.
Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Αξιοποίηση εκσυγχρονισμός υπάρχουσας Λιμνοδεξαμενής και κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Δ.Δ. Ξυνιάδας.	Δήμος Ξυνιάδος	καθαρισμός από προσχώσεις του πυθμένα της λιμνοδεξαμενής, αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος, αντικατάσταση υπάρχοντος δικτύου τροφοδοσίας δεξαμενής μήκους 400μ, κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου από σωλήνες PVC, κατασκευή δεύτερου αντλιοστασίου
ΜΠΕ του έργου: δίκτυο ύδρευσης οικισμού Κοιλίου Δ.Δ. Μονοδρύου και βελτίωση ύδρευσης Κονιστρών	Δήμος Κονιστρών	Επέκταση δεξαμενής ύδατος Κοιλίου κατά 200 κ.μ., αντικατάσταση δεξαμενής Κονιστρών με νέα χωρητικότητας 400 κ.μ., κατασκευή τοιχίου προστασίας 70 μέτρων Νεοχώρι. Αντικαταστάσεις δικτύων συνολικού μήκους 4.765μ.
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Έργων: Ανανέωση αρδευτικού στα Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου, Πτελέας και Βίτωλης	Δήμος Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού	θα κατασκευαστούν επί υφιστάμενων αρδευτικών αυλακιών 8.265μ. ανοικτοί τσιμενταύλακες ορθογωνικής διατομής διαστάσεων περίπου 0,60μ.x0,50μ.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Έργων: Αντιπλημμυρική προστασία στις θέσεις Αντλιοστάσιο Νεοχωρακίου στο Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου, Σκάλα στο Δ.Δ. Βίτωλης και Αντλιοστάσιο στο Δ.Δ. Πτελέας.	Δήμος Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού	Προτείνεται η κατασκευή, στις παραπάνω θέσεις, από συρματόπλεκτα κιβώτια (σαρζανέτ) μήκους 235, 190 και 345μ. αντίστοιχα ύψους 3,0m πίσω από αυτά θα κατασκευαστούν χωμάτινα αναχώματα ύψους 3μ.
ΜΠΕ Βελτίωση και αντικατάσταση ύδρευσης στο ΔΔ Διακοπίου κ Βελτίωση και αντικατάσταση ύδρευσης στο ΔΔ Μαλανδρίνου	Δήμος Λιδωρικίου	Διακόπι: συνολικό μήκος αγωγών που αντικαθίσταται 755,72μ, Μαλανδρίνο: καταθλιπτικός αγωγός (Ρ.Ε.) L= 537,91μ.
ΜΠΕ Έργα διευθέτησης χειμάρρων Πεντάπολης	Δήμος Λιδωρικίου	διευθέτηση δύο χειμάρρων εντός οικισμού με ανοικτούς ορθογωνικούς οχετούς, μήκος 171,10 και 234,80 μέτρα αντίστοιχα
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: διαμόρφωση χειμάρρου Φειδάκι	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	ανοιχτή τσιμεντένια τάφρο σε μήκος περίπου 250 μέτρα.
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Ν. Μοναστήρι	Δήμος Θεσσαλιώτιδος	Κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής εκτάσεως 367,5 στρ.
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Κεχριών - Δάφνης - Μουρτιάς	Δήμος Ελυμνίων	Κεχριές: μήκος 2.000μ αγωγός Φ250. Δάφνη: κατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,60μ. x 0,50μ. μήκους 1000μ. Μουρτιάς: κατασκευή δύο ανοικτών τσιμενταύλακων ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,60μ. x 0,50μ. μήκους 450μ έκαστο.
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: αντιπλημμυρικό χειμάρρου Κεχριών	Δήμος Ελυμνίων	σαραζανέτια και χωμάτινα αναχώματα ύψους 4μ. Συνολικό μήκος χειμάρρου 1.800μ. όπου θα γίνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Σηπιάδος Λίμνης και Γερανιά Ροβιών	Δήμος Ελυμνίων	σαραζανέτια και χωμάτινα αναχώματα ύψους 3-4μ. Συνολικό μήκος χειμάρρου Σηπιάς 850μ. και Γερανιάς 1300μ. όπου θα γίνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
ΜΠΧ & ΜΠΕ του έργου: βελτίωση δικτύων ύδρευσης δ.δ. Καλλιανού - Κατσαρωνίου - Γιαννιτσίου - Στουπαίων και ανόρυξη γεώτρησης	Δήμος Μαρμαρίου	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Δημητρίου 1.500 μέτρα μήκους και Κατσαρωνίου 2.500 μέτρα.
ΜΠΕ του έργου: Υδροδότηση Δ.Δ/των και Οικισμών Δήμου Ιστιαίας	Δήμος Ιστιαίας	ανόρυξη 5 γεωτρήσεων, εξοπλισμός και οικίσκος αντλιοστασίων, κατασκευή δύο δεξαμενών, εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (αντικατάσταση και επέκταση) 4.950μ.μήκους και εσωτερικό υπόγειο δίκτυο ύδρευσης μήκους 17.700μ.
ΜΠΕ για την τροποποίηση των ορίων υδροβιότοπου περιοχής Κολοβρέχτη Δήμου Μεσσαπίων	Δήμος Μεσσαπίων	Καταγραφή και περιγραφή του υδροβιότοπου Κολοβρέχτη, προτάσεις προστασίας αυτού. (περιοχή Δήμου Μεσσαπίων)
ΜΠΕ για την τροποποίηση των ορίων υδροβιότοπου περιοχής Κολοβρέχτη Δήμου Ν. Αρτάκης	Δήμος Ν. Αρτάκης	Καταγραφή και περιγραφή του υδροβιότοπου Κολοβρέχτη, προτάσεις προστασίας αυτού. (περιοχή Δήμου Ν. Αρτάκης)
ΜΠΕ του έργου: Υδρεύσεις οικισμών παραλίας Στύρων	Δήμος Στυρέων	Βελτιώσεις ύδρευσης των οικισμών παραλίας Στύρων, όπου Θα κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια, δύο δεξαμενές και 8.390 μέτρα αγωγού σε υφιστάμενους δρόμους.
ΜΠΧ και ΜΠΕ του έργου: Διευθέτηση ρεμάτων επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου	Δήμος Καρύστου	Θα κατασκευαστεί μία περιφερειακή τάφρος και δέκα αγωγοί συνολικού μήκους 14.763μ.
ΜΠΧ του έργου: Υδροδότηση Δ.Δ/των και Οικισμών Δήμου Ιστιαίας	Δήμος Ιστιαίας	ανόρυξη 5 γεωτρήσεων, εξοπλισμός και οικίσκος αντλιοστασίων, κατασκευή δύο δεξαμενών, εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (αντικατάσταση και επέκταση) 4.950μ.μήκους και εσωτερικό υπόγειο δίκτυο ύδρευσης μήκους 17.700μ.
ΜΠΕ του έργου: Υδροδότηση δ.δ/των και οικισμών Δήμου Αρτεμισίου	Δήμος Αρτεμισίου	ανόρυξη τριών γεωτρήσεων, εξοπλισμός αυτών και οικίσκοι αντλιοστασίων, εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (αντικατάσταση και επέκταση) μήκους 5.600μ. και το εσωτερικό υπόγειο δίκτυο ύδρευσης μήκους 4.460μ
ΜΠΧ του έργου: Υδροδότηση δ.δ/των και οικισμών Δήμου Αρτεμισίου	Δήμος Αρτεμισίου	ανόρυξη τριών γεωτρήσεων, εξοπλισμός αυτών και οικίσκοι αντλιοστασίων, εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης (αντικατάσταση και επέκταση) μήκους 5.600μ. και το εσωτερικό υπόγειο δίκτυο ύδρευσης μήκους 4.460μ
ΜΠΧ του έργου: Υδρεύσεις οικισμών παραλίας Στύρων	Δήμος Στυρέων	αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων, κατασκευή δύο αντλιοστασίων, δύο δεξαμενών και 8.390μ. αγωγού
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Δ. Μεσσαπίων	Δήμος Μεσσαπίων	κατασκευή δικτύου ύδρευσης 6.400μ., αντικατάσταση 17.250μ., 70 φρεάτια με τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια, 364 παροχές ύδρευσης, νέα δεξαμενή
ΜΠΧ και ΜΠΕ του έργου: Υδρεύσεις	Κ. Καφηρέως Αμυγδαλιάς	Υδρομάστευση πηγής στην περιοχή Πετρωτό. Αγωγός ύδρευσης συνολικού μήκους 5.500 μέτρα. Σε τόπο natura
ΜΠΕ του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βαθέως	Δήμος Αυλίδας	Αγωγός μεταφοράς νερού PVC Φ 160/10 Atm συνολικού μήκους 5.500 μέτρα
ΜΠΧ του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βαθέως	Δήμος Αυλίδας	Αγωγός μεταφοράς νερού PVC Φ 160/10 Atm συνολικού μήκους 5.500 μέτρα
ΜΠΕ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων	Δήμος Μεσσαπίων	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε κάθε δ.δ/μα συνολικό μήκος 7.000μ.
ΜΠΧ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων	Δήμος Μεσσαπίων	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε κάθε δ.δ/μα συνολικό μήκος 7.000μ.
ΜΠΕ του έργου: κατασκευή δικτύων ύδρευσης Αυλώνος	Δήμος Αυλώνος	δεξαμενή χωρητικότητας $300m^3$, δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 36.900μ.
ΜΠΧ του έργου: Ύδρευση Δήμου Μεσσαπίων	Δήμος Μεσσαπίων	Προβλέπεται δίκτυο ύδρευσης με σωλήνες PVC Φ63,90,110,140/10Atm.
ΜΠΕ του έργου: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμών Λουτρό - Καλικρί Καλαμίτσα	Δήμος Σκύρου	Διάνοιξη οδού μήκους 2.000μ. Καλλιέργεια πηγής στη θέση «Νυφάκι». Καταθλιπτικός αγωγός μήκους περίπου 1.800μ.δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 250m3. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 7.800μ.
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση	Κοιν. Λιχάδας	δεξαμενή χωρητικότητας 250m3. Δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 5.600μ.
ΜΠΧ του έργου: κατασκευή δικτύων ύδρευσης Αυλώνος	Δήμος Αυλωναρίου	δεξαμενή χωρητικότητας $300m^3$, δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 36.900μ.
ΜΠΕ του έργου: Βελτίωσης Ύδρευσης	Κ. Καφηρέως Αμυγδαλιάς	Συνολικό μήκος αγωγού μεταφοράς νερού 5.500μ.
ΠΧ του έργου: Βελτίωσης Ύδρευσης	Κ. Καφηρέως Αμυγδαλιάς	Συνολικό μήκος αγωγού μεταφοράς νερού 5.500μ.
ΜΠΧ του έργου: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμών Λουτρό - Καλικρί Καλαμίτσα	Δήμος Σκύρου	Διάνοιξη οδού μήκους 2.000μ. Καλλιέργεια πηγής στη θέση «Νυφάκι». Καταθλιπτικός αγωγός μήκους περίπου 1.800μ.δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 250m3. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 7.800μ.
ΜΠΧ του έργου: Ύδρευση	Κοιν. Λιχάδας	δεξαμενή χωρητικότητας 250m3. Δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 5.600μ.
ΜΠΕ του έργου: Διευθέτηση χειμάρρου Αρτεμισίου (Αντιπλημμυρικό)	Δήμος Αρτεμισίου	Τρία φράγματα στερεοπαροχών μήκους 30μ. ύψους 8μ.,διευθέτηση του χειμάρρου με ανοικτό αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 360μ.,ανακουφιστική τάφρος εκτός της κοίτης του χειμάρρου μήκους 805,96μ.

ΜΠΧ του έργου: Διευθέτηση χειμάρρου Αρτεμισίου (Αντιπλημμυρικό)	Δήμος Αρτεμισίου	Τρία φράγματα στερεοπαροχών μήκους 30μ. ύψους 8μ.,διευθέτηση του χειμάρρου με ανοικτό αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 360μ.,ανακουφιστική τάφρος εκτός της κοίτης του χειμάρρου μήκους 805,96μ.
ΜΠΕ του έργου: Αντιπλημμυρικό Ασμηνίου	Δήμος Αρτεμισίου	κατασκευή παρόχθιων τοιχίων μήκους 100μ. έκαστο στο χείμαρρο Μαρμακιά
ΜΠΧ του έργου: Αντιπλημμυρικό Ασμηνίου	Δήμος Αρτεμισίου	κατασκευή παρόχθιων τοιχίων μήκους 100μ. έκαστο στο χείμαρρο Μαρμακιά
ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Δήμου Αιδηψού	Δ. Αιδηψού	Ανόρυξη έξι γεωτρήσεων, κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων και δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους 6.000μ.
ΜΠΧ του έργου: Ύδρευση Δήμου Αιδηψού	Δ. Αιδηψού	Ανόρυξη έξι γεωτρήσεων, κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων και δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους 6.000μ.
ΜΠΧ και ΜΠΕ του έργου: Ανόρυξη και εξοπλισμός γεωτρήσεων ελαιώνα Τολοφώνας	Κοινότητα Τολοφώνας	Ανόρυξη και εξοπλισμός 6 γεωτρήσεων για την άρδευση του ελαιώνα
ΜΠΕ του έργου: 'Υδρεύσεις Τραχηλίου Αγ. Λουκά του Σ.Π. 7ης Ε.Π. Αλιβερίου'	Σ.Π. 7ης Ε.Π. Ν. Εύβοιας	Δεξαμενή χωρητικότητας 30μ3, Αγωγοί μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 1120 μέτρων
Συλλογή στοιχείων για ΜΠΕ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων Δ.Δ. Γυμνού (γ΄φάση)	Δήμος Αμαρύνθου	αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων μήκους 394μ. διατομής 2,00x2,00, συνδετήριοι αγωγοί συνολικού μήκους 900μ. και 20 ανοιχτοί υδραύλακες συλλογής ομβρίων υδάτων 0,30x0,30
Επέκταση δικτύου ύδρευσης	Κοινότητα Ν. Λαμψάκου	Ανάπλαση παραλίας σε μήκος 650μ.
ΜΠΕ του έργου: Κατασκευή αγωγών Ομβρίων	Δήμος Αμαρύνθου	αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων μήκους 394μ. διατομής 2,00x2,00, συνδετήριοι αγωγοί συνολικού μήκους 900μ. και 20 ανοιχτοί υδραύλακες συλλογής ομβρίων υδάτων 0,30x0,30
ΜΠΕ του έργου: Υδρεύσεις κοινοτήτων ακτών Ευβοϊκού ύδρευση οικισμού Πόρτο Μπούφαλο Κοινότητας Αργυρού	Κοινότητα Αργυρού, Δ.Δυστίων	Κατασκευή δεξαμενής και δικτύου 2,8km
ΜΠΧ και ΜΠΕ του έργου: Ύδρευση Κοινότητας Στροφυλιάς	Κοινότητα Στροφυλιάς	Ανόρυξη γεώτρησης, κατασκευή οικίσκου και αγωγού 1,2km
ΜΠΕ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Κοινότητας Γυμνού (β΄φάση)	Κοινότητα Γυμνού	Κατασκευή κυβοτοειδών αγωγών 2x2μ μήκους 400μ και υδραύλακων 1.000μ.
ΜΠΧ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Κοινότητας Γυμνού (β΄φάση)	Κοινότητα Γυμνού	Κατασκευή κυβοτοειδών αγωγών 2x2μ μήκους 400μ και υδραυλάκων 1.000μ.
ΜΠΕ του έργου: Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Βασιλικού	Δήμος Βασιλικού	Αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων και δικτύου 3,1km
ΜΠΧ του έργου: Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Βασιλικού	Δήμος Βασιλικού	Αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων και δικτύου 3,1km
ΜΠΧ και ΜΠΕ του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Αμαρύνθου	Κοινότητα Αμαρύνθου	Αξιοποίηση γεώτρησης κατασκευή δεξαμενής και δικτύου 3,5km
ΜΠΕ του έργου: 'Αποχέτευση Ομβρίων'	Σ.Π. 8ης Ε.Π. Ν. Εύβοιας	Κατασκευή τμημάτων αγωγών ομβρίων 3km
Π.Χ. του έργου: 'Αποχέτευση Ομβρίων'	Σ.Π. 8ης Ε.Π. Ν. Εύβοιας	Κατασκευή τμημάτων αγωγών ομβρίων 3km
ΜΠΕ του έργου: 'Ύδρευση του Δήμου'	Δήμος Αιδηψού	Ανόρυξη 6 γεωτρήσεων, κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων, δεξαμενής και τμημάτων δικτύου συνολικού μήκους 6km
Π.Χ. του έργου: 'Ύδρευση του Δήμου'	Δήμος Αιδηψού	Ανόρυξη 6 γεωτρήσεων, κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων, δεξαμενής και τμημάτων δικτύου συνολικού μήκους 6km