

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Ст. "Старовокзальна"</u>	-	-	-
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,6834	
2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	1,534	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2174	
4	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0115	
5	Розбирання накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 6	100 м2	0,84	
6	Розбирання облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм	100 м2	0,4865	
1	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0027244	
2	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон"	т	0,015568	
3	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0229628	
4	Дрантя	кг	0,7784	
5	Вода	м3	0,595476	
6	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,40112	
7	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	1,7875	
1	Вода	м3	0,983125	
8	Навантаження сміття вручну	1 т	51,885	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	51,885	
10	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1705,5	
11	Папір шліфувальний	мп	256	
12	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	17,055	
13	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	256	
1	2	3	4	

14	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	17,055
15	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	623
16	Розчинник для емалей	л	85
17	Стрічка малярна 48 мм	шт	3
18	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0115
19	Пісок природний, рядовий	м3	1,2075
20	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00575
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5865
22	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,115
23	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	11,615
24	Суха суміш цементно-піщана	м3	0,63595
25	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,2174
26	Антисептична суміш	кг	84,348
27	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,2174
1	Папір шліфувальний	м2	1,012176
28	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	84,348
29	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,2174
30	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	463,9
31	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	59,04
32	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	3,79566
33	Маяк штукатурний 10 мм	м	418
34	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	4,2174
35	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	148
36	Штукатурка цементна KNAUF	кг	18978
37	Папір шліфувальний	мп	42

38	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	2,875	
39	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	4,2174	
40	Грунтовка глибокопроникаюча	л	84	
41	Фарба фасадна кольорова	л	127	
1	2	3	4	
42	Стрічка малярна 48 мм	шт	6	
43	Полірування гранітних поверхонь (покриття парапетів)	100м2	0,5901	
1	Порошок полірувальний	кг	1,1802	
2	Шліфкруги	шт	2,9505	
3	Вода	м3	0,05901	
44	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 6	100 м2	0,84	
45	Клей Baumit FlexTop клас C2TE S1	кг	1008	
46	Емфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	42	
47	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм	100 м2	0,4865	
48	Клей Baumit FlexTop клас C2TE S1	кг	583,8	
49	Емфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	24,325	
50	Плити із блоків граніту (ступеньки) 50 % улаштовуються нових плит	м2	24,325	
51	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	2,2845	
1	Вода	м3	5,71125	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	2,627175	
3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	12,56475	
	Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	2,2845	
52	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	2,2845	
1	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000616815	
2	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,159915	
53	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	21,7	

54	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,23	
1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0115	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1,449	
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,115	
55	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	1,84	
1	2	3	4	
56	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,16	
1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,00016	
2	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0272	
3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,944	
4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0096	
57	Камені бортові, БР300	шт	6	
58	Демонтаж світильників	100шт	0,05	
59	Монтаж світильників	100шт	0,05	
60	Світильники	шт	5	
61	Фарбування бордюрів та розмітки фасадною фарбою	100м2	0,795	
62	Грунтовка глибокопроникаюча	л	12	
63	Фарба фасадна (жовта)	л	24	
64	Стрічка малярна 48 мм	шт	11	
65	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,8625	
66	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	95	
67	Герметик 310 мл	шт	17	
68	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	690	
69	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	600	
70	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	40	
71	Лоток бетонний з залізною решіткою	м	40	

72	Швидкотвердіюча ремонтна суміш RS-88	кг	368	
73	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0162	
74	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0162	
1	Герметик, марка У-30М	кг	0,44874	
2	Гума профільована	т	0,00057024	
75	Скло листове типу "Триплекс"	м2	1,6524	
76	Огородження території	100м	0,99	
77	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	3	
78	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	1,84	
79	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	176	
80	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	40	
81	Скотч 48ммх200м	рул	10	
1	2	3	4	
	<u>Ст. "Політехнічна"</u>	-	-	-
82	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,4054	
83	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,4054	
84	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,023	
85	Навантаження сміття вручну	1 т	64,964	
86	Перевезення сміття до 30 км	т	64,964	
87	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	2775	
88	Папір шліфувальний	мп	416	
89	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	27,75	
90	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	416	
91	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	27,75	
92	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	1013	
93	Розчинник для емалей	л	139	
94	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
95	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,023	

96	Пісок природний, рядовий	м3	2,415	
97	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0115	
98	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,173	
99	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,23	
100	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	23,23	
101	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,2719	
102	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	5,3172	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00053172	
103	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,59516	
104	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	56	
105	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	72	
106	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	53	
107	Хрестики для плитки 2 мм	уп	16	
108	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
109	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	3,72204	
1	2	3	4	
110	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	169,725024	
111	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,4054	
112	Антисептична суміш	кг	108,108	
113	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	5,4054	
1	Папір шліфувальний	м2	1,297296	
	Робота + матеріали	100м2	5,4054	
114	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	108,108	
115	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,4054	
116	Сітка зварна 25х12х0.9 мм оцинкована	м2	594,6	
117	Дюбель К 6х100 мм	100 шт	75,68	
118	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	4,86486	

119	Маяк штукатурний 10 мм	м	535	
120	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	5,4054	
121	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	189	
122	Штукатурка цементна KNAUF	кг	24324	
123	Папір шліфувальний	мп	54	
124	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	5,4054	
125	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	5,4054	
126	Грунтовка глибокопроникаюча	л	108	
127	Фарба фасадна кольорована	л	216	
128	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
129	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	0,93	
1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,651	
130	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	2,87	
1	Вода	м3	1,0045	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,09758	
131	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,87	
132	Антисептична суміш	кг	57,4	
133	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,87	
1	Папір шліфувальний	м2	0,6888	
134	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	57,4	
1	2	3	4	
135	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	2,87	
1	Папір шліфувальний	м2	2,4108	
2	Дрантя	кг	0,8897	
3	Шпаклівка клейова	т	0,15785	
136	Фарба фасадна біла	л	198	
137	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812	
138	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812	
139	Знепилування поверхонь	м2	181,2	

140	Знежирювання поверхонь підлоги уайт-спиритом	100м2	1,812	
1	Уайт-спірит	т	0,057984	
141	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812	
142	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48	
143	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36	
144	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68	
145	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64	
146	Установлення накривних елементів парпету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 6	100 м2	0,124	
147	Клей Baumit FlexTop клас C2TE S1	кг	148,8	
148	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	6,2	
149	Плити із блоків граніту	м2	12,4	
150	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,34	
1	Вода	м3	0,01768	
151	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	17	
152	Демонтаж світильників	100шт	0,05	
153	Монтаж світильника	100шт	0,05	
154	Світильники	шт	5	
155	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,7935	
156	Грунтовка глибокопроникаюча	л	16	
157	Фарба фасадна (жовта)	л	32	
158	Стрічка малярна 48 мм	шт	114	
159	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
160	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	215	
161	Герметик 310 мл	шт	39	
162	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
1	2	3	4	
163	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1184	
164	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	0,358	

1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,30072	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00032578	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0035084	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,027566	
165	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,03	
166	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки ливнеприймальника раніше демонтовані)	1т	0,358	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4296	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0004654	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005012	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,03938	
167	Демонтаж вхідної групи збірно- розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
168	Монтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
169	Конструкція дверних блоків вхідних груп	м2	30	
170	Огородження території	100м	1,32	
171	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло- червона	рул.	4	
172	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	5,175	
173	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	569,25	
174	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	152	
175	Скотч 48ммх200м	рул	61	
	<u>Ст. "Пл. Перемоги"</u>	-	-	-
176	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,6848	
177	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,6848	
178	Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну	100м3	0,023	
179	Навантаження сміття вручну	1 т	23,008	
180	Перевезення сміття до 30 км	т	23,008	
181	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	2166	
182	Папір шліфувальний	мп	325	
183	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	21,66	
184	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	325	

185	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	21,66	
186	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	791	
1	2	3	4	
187	Розчинник для емалей	л	108	
188	Стрічка малярна 48 мм	шт	12	
189	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,023	
190	Пісок природний, рядовий	м3	2,415	
191	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0115	
192	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,173	
193	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,23	
194	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	23,23	
195	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,2719	
196	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,6848	
197	Антисептична суміш	кг	53,696	
198	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,6848	
1	Папір шліфувальний	м2	0,644352	
199	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	53,696	
200	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,6848	
201	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	295,3	
202	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	37,59	
203	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	2,41632	
204	Маяк штукатурний 10 мм	м	266	
205	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,6848	
206	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	94	
207	Штукатурка цементна KNAUF	кг	12082	
208	Папір шліфувальний	мп	24	

209	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	2,6848	
210	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	2,6848	
211	Грунтовка глибокопроникаюча	л	54	
212	Фарба фасадна кольорова	л	107	
213	Стрічка малярна 48 мм	шт	18	
214	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,98	
1	Вода	м3	0,05096	
1	2	3	4	
215	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	49	
216	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	
217	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,03	
218	Лампи розжарювання	шт	3	
219	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,8267	
220	Грунтовка глибокопроникаюча	л	17	
221	Фарба фасадна (жовта)	л	33	
222	Стрічка малярна 48 мм	шт	13	
223	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
224	Планка 250x250 мм (відлив)	мп	215	
225	Герметик 310 мл	шт	39	
226	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
227	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1184	
228	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,94668	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00102557	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0110446	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,086779	
229	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,04	
230	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (решітки ливнеприймальника раніше демонтовані)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,3524	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014651	

	3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015778	
	4	Пропан-бутан технічний	м3	0,12397	
	231	Огородження території	100м	1,32	
	232	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
	233	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	2,116	
	234	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	232,76	
	235	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	52	
	236	Скотч 48ммх200м	рул	21	
		<u>Ст. "Польова"</u>	-	-	-
	237	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,71	
	238	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,71	
	1	2	3	4	
	239	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0345	
	240	Навантаження сміття вручну	1 т	70,466	
	241	Перевезення сміття до 30 км	т	70,466	
	242	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	2154	
	243	Папір шліфувальний	мп	323	
	244	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	21,54	
	245	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	323	
	246	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	21,54	
	247	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	786	
	248	Розчинник для емалей	л	108	
	249	Стрічка малярна 48 мм	шт	11	
	250	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0345	
	251	Пісок природний, рядовий	м3	3,6225	
	252	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01725	
	253	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,81125	
	254	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,345	

255	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	34,845	
256	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,90785	
257	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	8,1468	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00081468	
258	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,44404	
259	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	86	
260	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	110	
261	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	82	
262	Хрестики для плитки 2 мм	уп	24	
263	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
264	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	5,7028	
265	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	259,92	
266	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,71	
267	Антисептична суміш	кг	94,2	
1	2	3	4	
268	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,71	
1	Папір шліфувальний	м2	1,1304	
269	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	94,2	
270	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,71	
271	Сітка зварна 25х12х0.9 мм оцинкована	м2	518,1	
272	Дюбель К 6х100 мм	100 шт	65,94	
273	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	4,239	
274	Маяк штукатурний 10 мм	м	466	
275	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	4,71	
276	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	165	
277	Штукатурка цементна KNAUF	кг	21195	
278	Папір шліфувальний	мп	47	

279	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	4,71	
280	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	4,71	
281	Грунтовка глибокопроникаюча	л	94	
282	Фарба фасадна кольорована	л	188	
283	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
284	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі та стіни в холі)	100м2	2,8445	
1	Мило тверде господарське 72%	шт	1,99115	
	Робота + матеріали	100м2	2,8445	
	В підземному переході			
285	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	4,42	
1	Вода	м3	1,547	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,15028	
286	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,42	
287	Антисептична суміш	кг	88,4	
288	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,42	
1	Папір шліфувальний	м2	1,0608	
289	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	88,4	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	4,42	
1	Папір шліфувальний	м2	3,7128	
2	Дрантя	кг	1,3702	
1	2	3	4	
3	Шпаклівка клейова	т	0,2431	
	Робота + матеріали	100м2	4,42	
291	Фарба фасадна біла	л	305	
	В холі			
292	Улаштування каркасу підвісних стель "Грильято"	100м2	2,1	
293	Підвіс-пружинний	шт	168	
294	Тяга підвісу	шт	168	
295	Главный профиль AMF	м.п.	199,5	
296	Ступенчатый уголок AMF Ventatec	м.п.	399	

297	Поперечний профіль AMF Ventatec	м.п.	199,5	
298	Кутик металевий	м.п.	226,8	
299	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,6237	
300	Укладання плит стельових в каркас стелі "Грильято"	100м2	2,1	
301	Плита типу "Грильято"	м2	220,5	
302	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812	
303	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812	
304	Знепилювання поверхонь	м2	181,2	
305	Знежирювання поверхонь підлоги уайт-спиритом	100м2	1,812	
1	Уайт-спірит	т	0,057984	
306	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812	
307	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48	
308	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36	
309	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68	
310	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64	
311	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,34	
1	Вода	м3	0,01768	
312	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	17	
313	Демонтаж світильників	100шт	0,05	
314	Монтаж світильника	100шт	0,05	
315	Світильники	шт	5	
316	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,5	
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,002	
2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,001	
3	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,15	
1	2	3	4	
4	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,045	
317	Світильники LED в підвісну стелю	шт	50	
318	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,878	
319	Грунтовка глибокопроникаюча	л	18	

320	Фарба фасадна (жовта)	л	35
321	Стрічка малярна 48 мм	шт	11
322	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955
323	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	215
324	Герметик 310 мл	шт	39
325	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564
326	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1184
327	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	0,315
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2646
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00028665
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003087
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,024255
328	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,03
329	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,315
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,378
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0004095
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00441
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,03465
330	Грати металеві на ливнеприймальні лотки	м	45
331	Демонтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3
332	Монтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3
333	Конструкція дверних блоків вхідних груп	м2	30
334	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0335
335	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0335
1	Герметик, марка У-30М	кг	0,92795
2	Гума профільована	т	0,0011792
336	Скло листове типу "Триплекс"	м2	3,417
337	Огородження території	100м	1,32
338	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4
339	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	6,44

340	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	708,4	
1	2	3	4	
341	Гофрокартон 2200x1200 мм	шт	127	
342	Скотч 48ммx200м	рул	43	
	<u>Ст. "Індустріальна"</u>	-	-	-
343	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,1	
344	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,1	
345	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0184	
346	Навантаження сміття вручну	1 т	23,88	
347	Перевезення сміття до 30 км	т	23,88	
348	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	2048	
349	Папір шліфувальний	мп	307	
350	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	20,48	
351	Грунт-емаль глянцева "3 в 1"	кг	307	
352	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	20,48	
353	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	748	
354	Розчинник для емалей	л	102	
355	Стрічка малярна 48 мм	шт	12	
356	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0184	
357	Пісок природний, рядовий	м3	1,932	
358	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0092	
359	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,058	
360	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,184	
361	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	18,584	
362	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,01752	
	Стіни в туалеті			

363	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1035	
364	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	3	
365	Фуґа для швів, Ceresit CE-40	кг	4	
366	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	3	
367	Хрестики для плитки 2 мм	уп	1	
368	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
369	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	3,105	
1	2	3	4	
370	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	141,588	
	Стіни зупинки			
371	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,1	
372	Антисептична суміш	кг	62	
373	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	3,1	
1	Папір шліфувальний	м2	0,744	
374	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	62	
375	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	3,1	
376	Сітка зварна 25х12х0.9 мм оцинкована	м2	341	
377	Дюбель К 6х100 мм	100 шт	43,4	
378	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	2,79	
379	Маяк штукатурний 10 мм	м	341	
380	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	3,1	
381	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	109	
382	Штукатурка цементна KNAUF	кг	13950	
383	Папір шліфувальний	мп	31	
384	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	3,1	
385	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	3,1	
386	Грунтовка глибокопроникаюча	л	62	
387	Фарба фасадна кольорована	л	124	

	388	Стрічка малярна 48 мм	шт	18	
	389	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,025	
	390	Антисептична суміш	кг	0,5	
	391	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,025	
	1	Папір шліфувальний	м2	0,006	
	392	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,5	
	393	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,02875	
	394	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	2,8	
	395	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	0,35	
	396	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	0,0225	
	1	2	3	4	
	397	Маяк штукатурний 10 мм	м	3	
	398	Високоякісне штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,02875	
	399	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	1	
	400	Штукатурка цементна KNAUF	кг	113	
	401	Папір шліфувальний	мп	1	
	402	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,02875	
	403	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0009	
	404	Папір шліфувальний	мп	1	
	405	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	1,15	
	1	Вода	м3	0,0598	
	406	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	57,5	
	407	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування підлоги бетоноконтактом)	100м2	0,025	
	408	Грунтівка Beton-Kontakt	л	0,5	
	409	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,025	
	1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,051	

410	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (загальна висота стяжки 30 мм)	100м2	0,025	
1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0255	
411	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,025	
1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0255	
412	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,5	
413	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,55	
414	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,25	
415	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,015	
416	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,525	
417	Демонтаж світильників	100шт	0,06	
418	Монтаж світильників	100шт	0,06	
419	Світильники	шт	6	
420	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,01	
1	2	3	4	
421	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	
422	Розетка	шт	1	
423	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,828	
424	Грунтовка глибокопроникаюча	л	17	
425	Фарба фасадна (жовта)	л	33	
426	Стрічка малярна 48 мм	шт	11	
427	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
428	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	215	
429	Герметик 310 мл	шт	39	
430	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
431	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1184	
432	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,036	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,87024	

	2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00094276	
	3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0101528	
	4	Пропан-бутан технічний	м3	0,079772	
433		Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,073	
434		Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,036	
	1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2432	
	2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0013468	
	3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014504	
	4	Пропан-бутан технічний	м3	0,11396	
435		Грати металеві на ливнеприймальні лотки	м	148	
436		Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0353	
437		Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0353	
	1	Герметик, марка У-30М	кг	0,97781	
	2	Гума профільована	т	0,00124256	
438		Скло листове типу "Триплекс"	м2	3,6006	
439		Огородження території	100м	1,32	
440		Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло- червона	рул.	4	
441		Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	1,8055	
442		Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	172,7	
443		Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	38	
444		Скотч 48ммх200м	рул	6	
		<u>Ст. "НАУ"</u>	-	-	-
1	2	3	4		
445		Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,2226	
446		Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,2226	
447		Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну	100м3	0,0345	
448		Навантаження сміття вручну	1 т	45,271	
449		Перевезення сміття до 30 км	т	45,271	
450		Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	2549	
451		Папір шліфувальний	мп	382	
452		Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	25,49	

453	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	382	
454	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	25,49	
455	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	930	
456	Розчинник для емалей	л	127	
457	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
458	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0345	
459	Пісок природний, рядовий	м3	3,6225	
460	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01725	
461	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,98375	
462	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,345	
463	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	34,845	
464	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,90785	
465	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	7,164	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,0007164	
466	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,1492	
467	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	75	
468	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	97	
469	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	72	
470	Хрестики для плитки 2 мм	уп	21	
471	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
472	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	5,0172	
473	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	228,78432	
1	2	3	4	
474	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,2226	
475	Антисептична суміш	кг	84,452	
476	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,2226	

1	Папір шліфувальний	м2	1,013424	
477	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	84,452	
478	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	4,2226	
479	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	464,5	
480	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	59,12	
481	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	3,80034	
482	Маяк штукатурний 10 мм	м	418	
483	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	4,2226	
484	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	148	
485	Штукатурка цементна KNAUF	кг	19002	
486	Папір шліфувальний	мп	42	
487	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	4,2226	
488	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	4,2226	
489	Грунтовка глибокопроникаюча	л	84	
490	Фарба фасадна кольорова	л	169	
491	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
492	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	1,2265	
1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,85855	
	Робота + матеріали	100м2	1,2265	
493	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	4,58	
1	Вода	м3	1,603	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,15572	
494	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,58	
495	Антисептична суміш	кг	91,6	
496	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	4,58	
1	Папір шліфувальний	м2	1,0992	
497	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	91,6	
1	2	3	4	

498	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	4,58
1	Папір шліфувальний	м2	3,8472
2	Дрантя	кг	1,4198
3	Шпаклівка клейова	т	0,2519
499	Фарба фасадна біла	л	316
500	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812
501	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812
502	Знепилювання поверхонь	м2	181,2
503	Знежирювання поверхонь підлоги уайт- спиритом	100м2	1,812
1	Уайт-спірит	т	0,057984
504	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812
505	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48
506	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36
507	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68
508	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64
509	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 6	100 м2	0,09
510	Клей Baumit FlexTop клас C2TE S1	кг	108
511	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	4,5
512	Плити із блоків граніту	м2	9
513	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	1,06
1	Вода	м3	0,05512
514	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	53
515	Демонтаж світильників	100шт	0,12
516	Монтаж світильників	100шт	0,12
517	Світильники	шт	12
518	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02
519	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02
520	Розетка	шт	2
521	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,866
522	Грунтовка глибокопроникаюча	л	17

523	Фарба фасадна (жовта)	л	35	
524	Стрічка малярна 48 мм	шт	11	
525	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
526	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	215	
1	2	3	4	
527	Герметик 310 мл	шт	39	
528	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
529	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1184	
530	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,94668	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00102557	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0110446	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,086779	
531	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,078	
532	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (встановлюємо раніше демонтовані решітки з частковою заміною на нові)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,3524	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014651	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015778	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,12397	
533	Грати металеві на ливнеприймальні лотки	м	32	
534	Демонтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
535	Монтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
536	Конструкція дверних блоків вхідних груп	м2	30	
537	Огородження території	100м	1,32	
538	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
539	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	6,325	
540	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	695,75	
541	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	93,5	
542	Скотч 48ммх200м	рул	38	

	Ст. "Івана Лепсе"	-	-	-
543	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,528	
544	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,528	
545	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0253	
546	Навантаження сміття вручну	1 т	39,535	
547	Перевезення сміття до 30 км	т	39,535	
548	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1970	
549	Папір шліфувальний	мп	296	
550	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	19,7	
1	2	3	4	
551	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	296	
552	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	19,7	
553	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	719	
554	Розчинник для емалей	л	99	
555	Стрічка малярна 48 мм	шт	12	
556	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0253	
557	Пісок природний, рядовий	м3	2,6565	
558	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01265	
559	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,45475	
560	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,253	
561	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	25,553	
562	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,39909	
563	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	10,7476	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00107476	
564	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,22428	
565	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	113	

	566	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	145	
	567	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	108	
	568	Хрестики для плитки 2 мм	уп	32	
	569	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
	570	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	7,5234	
	571	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	343,06704	
	572	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,528	
	573	Антисептична суміш	кг	70,56	
	574	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	3,528	
	1	Папір шліфувальний	м2	0,84672	
	575	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	70,56	
	576	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	3,528	
	1	2	3	4	
	577	Сітка зварна 25х12х0.9 мм оцинкована	м2	388,1	
	578	Дюбель К 6х100 мм	100 шт	49,39	
	579	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	3,1752	
	580	Маяк штукатурний 10 мм	м	349	
	581	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	3,528	
	582	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	123	
	583	Штукатурка цементна KNAUF	кг	15876	
	584	Папір шліфувальний	мп	35	
	585	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	3,528	
	586	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	3,528	
	587	Грунтовка глибокопроникаюча	л	71	
	588	Фарба фасадна кольорована	л	141	
	589	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
	590	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	1,545	
	1	Мило тверде господарське 72%	шт	1,0815	

591	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	5,341	
1	Вода	м3	1,86935	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,181594	
592	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,341	
593	Антисептична суміш	кг	106,82	
594	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	5,341	
1	Папір шліфувальний	м2	1,28184	
595	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	106,82	
596	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	5,341	
1	Папір шліфувальний	м2	4,48644	
2	Дрантя	кг	1,65571	
3	Шпаклівка клейова	т	0,293755	
597	Фарба фасадна біла	л	369	
598	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812	
599	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812	
600	Знепилювання поверхонь	м2	181,2	
601	Знежирювання поверхонь підлоги уайт-спиритом	100м2	1,812	
1	2	3	4	
1	Уайт-спірит	т	0,057984	
602	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812	
603	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48	
604	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36	
605	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68	
606	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64	
607	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,845	
1	Вода	м3	0,04394	
608	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	42,25	
609	Демонтаж світильників	100шт	0,04	
610	Монтаж світильників	100шт	0,04	

611	Світильники	шт	4	
612	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	
613	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
614	Розетка	шт	2	
615	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,935	
616	Грунтовка глибокопроникаюча	л	19	
617	Фарба фасадна (жовта)	л	37	
618	Стрічка малярна 48 мм	шт	11	
619	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,38	
620	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	152	
621	Герметик 310 мл	шт	28	
622	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1104	
623	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1104	
624	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,155	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,9702	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00105105	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011319	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,088935	
625	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,078	
626	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (встановлюємо раніше демонтовані решітки)	1т	1,155	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,386	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0015015	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01617	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,12705	
1	2	3	4	
627	Демонтаж вхідної групи збірно- розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
628	Монтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3	
629	Конструкція дверних блоків вхідних груп	м2	30	
630	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0155	
631	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0155	
1	Герметик, марка У-30М	кг	0,42935	
2	Гума профільована	т	0,0005456	

632	Скло листове типу "Триплекс"	м2	1,581	
633	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кутик меалевий приварити)	1т	0,005	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,006	
2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	
3	Пропан-бутан технічний	м3	0,00055	
634	Кутик 40х40х5	м	3	
635	Огородження території	100м	1,32	
636	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
637	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	6,325	
638	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	695,75	
639	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	93,5	
640	Скотч 48ммх200м	рул	38	
<u>Ст. "Сім'ї Сосніних"</u>				
		-	-	-
641	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,73	
642	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,73	
643	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,01725	
644	Навантаження сміття вручну	1 т	19,083	
645	Перевезення сміття до 30 км	т	19,083	
646	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1795	
647	Папір шліфувальний	мп	269	
648	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	17,95	
649	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	269	
650	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	17,95	
651	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	655	
652	Розчинник для емалей	л	90	
1	2	3	4	
653	Стрічка малярна 48 мм	шт	8	
654	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,01725	
655	Пісок природний, рядовий	м3	1,81125	

	656	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008625	
	657	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,991875	
	658	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,1725	
	659	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	17,4225	
	660	Суха суміш цементно-піщана	м3	0,953925	
	661	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	5,5436	
	1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00055436	
	662	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,66308	
	663	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	194	
	664	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	249	
	665	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	185	
	666	Хрестики для плитки 2 мм	уп	55	
	667	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
	668	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	3,8806	
	669	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	176,928	
	670	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,73	
	671	Антисептична суміш	кг	54,6	
	672	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,73	
	1	Папір шліфувальний	м2	0,6552	
	673	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	54,6	
	674	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,73	
	675	Сітка зварна 25х12х0.9 мм оцинкована	м2	300,3	
	676	Дюбель К 6х100 мм	100 шт	38,22	
	677	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	2,457	
	678	Маяк штукатурний 10 мм	м	270	

679	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,73	
1	2	3	4	
680	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	96	
681	Штукатурка цементна KNAUF	кг	12285	
682	Папір шліфувальний	мп	35	
683	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	2,73	
684	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	2,73	
685	Грунтовка глибокопроникаюча	л	55	
686	Фарба фасадна кольорована	л	109	
687	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
688	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	0,8935	
1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,62545	
	Робота + матеріали	100м2	0,8935	
689	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	2,4275	
1	Вода	м3	0,849625	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,082535	
690	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,4275	
691	Антисептична суміш	кг	48,55	
692	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,4275	
1	Папір шліфувальний	м2	0,5826	
693	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	48,55	
694	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	2,4275	
1	Папір шліфувальний	м2	2,0391	
2	Дрантя	кг	0,752525	
3	Шпаклівка клейова	т	0,1335125	
695	Фарба фасадна біла	л	167	
696	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	1,035	
1	Вода	м3	0,05382	

697	Эмфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	51,75	
698	Демонтаж світильників	100шт	0,04	
699	Монтаж світильників	100шт	0,04	
700	Світильники	шт	4	
701	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	
702	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
703	Розетка	шт	2	
704	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	1,085	
705	Грунтовка глибокопроникаюча	л	22	
1	2	3	4	
706	Фарба фасадна (жовта)	л	43	
707	Стрічка малярна 48 мм	шт	21,5	
708	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
709	Планка 250x250 мм (відлив)	мп	215	
710	Герметик 310 мл	шт	39	
711	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
712	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1564	
713	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,29605	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,088682	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001179406	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01270129	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,09979585	
714	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,1	
715	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (встановлюємо раніше демонтовані решітки з частковою заміною на нові)	1т	1,29605	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,55526	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001684865	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0181447	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,1425655	
716	Грати металеві на ливнеприймальні лотки	м	2	
717	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0512	
718	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0512	

	1	Герметик, марка У-30М	кг	1,41824	
	2	Гума профільована	т	0,00180224	
719		Скло листове типу "Триплекс"	м2	5,2224	
720		Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (кутик меалевий приварити)	1т	0,005	
	1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,006	
	2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	
	3	Пропан-бутан технічний	м3	0,00055	
721		Кутик 40х40х5	м	3	
722		Огородження території	100м	1,32	
723		Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
724		Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	4,14	
725		Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	455,4	
	1	2	3	4	
726		Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	64	
727		Скотч 48ммх200м	рул	14	
		<u>Ст. "Гната Юри"</u>	-	-	-
728		Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,5378	
729		Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5378	
730		Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,023	
731		Навантаження сміття вручну	1 т	14,038	
732		Перевезення сміття до 30 км	т	14,038	
733		Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1819	
734		Папір шліфувальний	мп	273	
735		Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	18,19	
736		Грунт-емаль глянцева "3 в 1"	кг	273	
737		Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	18,19	
738		Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	664	
739		Розчинник для емалей	л	91	
740		Стрічка малярна 48 мм	шт	8	
741		Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,023	

742	Пісок природний, рядовий	м3	2,415	
743	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0115	
744	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,989	
745	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,23	
746	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	23,23	
747	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,2719	
748	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5378	
749	Антисептична суміш	кг	30,756	
750	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,5378	
1	Папір шліфувальний	м2	0,369072	
751	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	30,756	
752	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,5378	
1	2	3	4	
753	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	169,2	
754	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	21,53	
755	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	1,38402	
756	Маяк штукатурний 10 мм	м	152	
757	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	1,5378	
758	Грунтовка "Бетоkontakt"	кг	54	
759	Штукатурка цементна KNAUF	кг	6920	
760	Папір шліфувальний	мп	15	
761	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	1,5378	
762	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	1,5378	
763	Грунтовка глибокопроникаюча	л	31	
764	Фарба фасадна кольорована	л	62	
765	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
766	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,789	

1	Вода	м3	0,041028	
767	Эмфимастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	39,45	
768	Демонтаж світильників	100шт	0,04	
769	Монтаж світильників	100шт	0,04	
770	Світильники	шт	4	
771	Фарбування розмітки фасадною фарбою	100м2	0,17	
772	Грунтовка глибокопроникаюча	л	3	
773	Фарба фасадна (жовта)	л	7	
774	Стрічка малярна 48 мм	шт	3	
775	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,575	
776	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	63	
777	Герметик 310 мл	шт	12	
778	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	460	
779	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	460	
780	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,94668	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00102557	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0110446	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,086779	
781	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,074	
1	2	3	4	
782	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (встановлюємо раніше демонтовані решітки)	1т	1,127	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,3524	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014651	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015778	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,12397	
	Робота + матеріали	1т	1,127	
783	Огородження території	100м	1,32	
784	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
785	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	0,575	
786	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	55	
787	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	15	
788	Скотч 48ммх200м	рул	2	

	Ст. "Ромена Роллана"	-	-	-
789	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,7974	
790	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,7974	
791	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,01725	
792	Навантаження сміття вручну	1 т	47,553	
793	Перевезення сміття до 30 км	т	47,553	
794	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1909	
795	Папір шліфувальний	мп	286	
796	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	19,09	
797	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	286	
798	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	19,09	
799	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	697	
800	Розчинник для емалей	л	95	
801	Стрічка малярна 48 мм	шт	14	
802	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,01725	
803	Пісок природний, рядовий	м3	1,81125	
804	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008625	
805	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,4878125	
806	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,1725	
807	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	17,4225	
1	2	3	4	
808	Суха суміш цементно-піщана	м3	0,953925	
809	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	5,8992	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00058992	
810	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,76976	

	811	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	62	
	812	Фуга для швів, Ceresit CE-40	кг	80	
	813	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	59	
	814	Хрестики для плитки 2 мм	уп	18	
	815	Диск алмазний, діаметр 180x3 мм	шт	1	
	816	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	4,12944	
	817	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	188,302464	
	818	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,7974	
	819	Антисептична суміш	кг	115,948	
	820	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	5,7974	
	1	Папір шліфувальний	м2	1,391376	
	821	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	115,948	
	822	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,7974	
	823	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	637,7	
	824	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	81,16	
	825	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	5,21766	
	826	Маяк штукатурний 10 мм	м	638	
	827	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	5,7974	
	828	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	203	
	829	Штукатурка цементна KNAUF	кг	26088	
	830	Папір шліфувальний	мп	58	
	831	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	5,7974	
	832	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	5,7974	
	833	Грунтовка глибокопроникаюча	л	116	
	834	Фарба фасадна кольорова	л	232	
	835	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
	1	2	3	4	
	836	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	0,744	
	1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,5208	
		Робота + матеріали	100м2	0,744	

837	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	2,5728
1	Вода	м3	0,90048
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0874752
838	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,5728
839	Антисептична суміш	кг	51,456
840	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,5728
1	Папір шліфувальний	м2	0,617472
841	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	51,456
842	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	2,5728
1	Папір шліфувальний	м2	2,161152
2	Дрантя	кг	0,797568
3	Шпаклівка клейова	т	0,141504
843	Фарба фасадна біла	л	178
844	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812
845	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812
846	Знепилювання поверхонь	м2	181,2
847	Знежирювання поверхонь підлоги уайт-спиритом	100м2	1,812
1	Уайт-спірит	т	0,057984
848	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812
849	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48
850	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36
851	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68
852	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64
853	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,835
1	Вода	м3	0,04342
854	Эмфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	41,75
855	Демонтаж світильників	100шт	0,04
856	Монтаж світильника	100шт	0,04

857	Світильники	шт	4	
858	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	
859	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
1	2	3	4	
860	Розетка	шт	2	
861	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,598	
862	Грунтовка глибокопроникаюча	л	12	
863	Фарба фасадна (жовта)	л	24	
864	Стрічка малярна 48 мм	шт	12	
865	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,955	
866	Планка 250х250 мм (відлив)	мп	215	
867	Герметик 310 мл	шт	39	
868	Шайба з гумовою прокладкою, оцинк. М5х16	шт	1564	
869	Саморіз по металу із посленим свердлом і шестигранною голівкою, оц. 5,5х38	шт	1564	
870	Демонтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,078	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,90552	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00098098	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0105644	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,083006	
871	Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,074	
872	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (встановлюємо раніше демонтовані решітки)	1т	1,078	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2936	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0014014	
3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015092	
4	Пропан-бутан технічний	м3	0,11858	
873	Огородження території	100м	1,32	
874	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло- червона	рул.	4	
875	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	3,45	
876	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	379,5	
877	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	45	
878	Скотч 48ммх200м	рул	7	

	Ст. "Кільцева дорога"	-	-	-
879	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	
880	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,04	
881	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,0115	
882	Навантаження сміття вручну	1 т	1,319	
883	Перевезення сміття до 30 км	т	1,319	
884	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1689,4	
1	2	3	4	
885	Папір шліфувальний	мп	253	
886	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	19,4281	
887	Грунт-емаль глянсова "3 в 1"	кг	253	
888	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	16,894	
889	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	617	
890	Розчинник для емалей	л	84	
891	Стрічка малярна 48 мм	шт	16	
892	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,0115	
893	Пісок природний, рядовий	м3	1,2075	
894	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00575	
895	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5865	
896	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,115	
897	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	11,615	
898	Суха суміш цементно-піщана	м3	0,63595	
899	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	
900	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	1	
901	Фуґа для швів, Ceresit CE-40	кг	2	
902	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	1	
903	Диск алмазний, діаметр 180х3 мм	шт	1	
904	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	0,173	

905	Грунтовка глибокопроникаюча	л	3	
906	Фарба фасадна (жовта)	л	7	
907	Стрічка малярна 48 мм	шт	1	
908	Огородження території	100м	1,32	
909	Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло-червона	рул.	4	
910	Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	0,575	
911	Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	63,25	
912	Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	10	
913	Скотч 48ммх200м	рул	2	
	<u>Ст. "Героїв Севостополя"</u>	-	-	-
914	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,3	
1	2	3	4	
915	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,3	
916	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,02185	
917	Навантаження сміття вручну	1 т	29,184	
918	Перевезення сміття до 30 км	т	29,184	
919	Очищення металевих поверхонь від фарби і корозії металевими щітками	м2	1811	
920	Папір шліфувальний	мп	272	
921	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	100м2	18,11	
922	Грунт-емаль глянцева "3 в 1"	кг	272	
923	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	18,11	
924	Емаль алкідна швидкосохнуча, кольорова	кг	661	
925	Розчинник для емалей	л	91	
926	Стрічка малярна 48 мм	шт	10	
927	Улаштування основи під бетонування (з піску)	100 м3	0,02185	
928	Пісок природний, рядовий	м3	2,224425	
929	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,010925	

930	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,114401	
931	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,2185	
932	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	22,0685	
933	Суха суміш цементно-піщана	м3	1,208305	
934	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	7,6228	
1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0,00076228	
935	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,28684	
936	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	80	
937	Фуґа для швів, Ceresit CE-40	кг	103	
938	Клей для плитки Kreisel 104 (25 кг)	уп	76	
939	Хрестики для плитки 2 мм	уп	23	
940	Диск алмазний, діаметр 180x3 мм	шт	1	
941	Розшивання швів раніше облицьованої керамічної плитки	100 м2	5,33596	
942	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	243,319776	
943	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,3	
1	2	3	4	
944	Антисептична суміш	кг	46	
945	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	2,3	
1	Папір шліфувальний	м2	0,552	
946	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	46	
947	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,3	
948	Сітка зварна 25x12x0.9 мм оцинкована	м2	253	
949	Дюбель К 6x100 мм	100 шт	32,2	
950	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	2,07	
951	Маяк штукатурний 10 мм	м	228	

952	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	100м2	2,3	
953	Грунтовка "Бетоконтакт"	кг	81	
954	Штукатурка цементна KNAUF	кг	10350	
955	Папір шліфувальний	мп	23	
956	Розшивання швів (імітація плитки на штукатурці)	100 м2	2,3	
957	Фарбування фасаду по підготовленій поверхні	100м2	2,3	
958	Грунтовка глибокопроникаюча	л	46	
959	Фарба фасадна кольорована	л	92	
960	Стрічка малярна 48 мм	шт	34	
961	Промивання облицьованих поверхонь стін (композитні панелі)	100м2	0,9895	
1	Мило тверде господарське 72%	шт	0,69265	
962	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	3,4886	
1	Вода	м3	1,22101	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,1186124	
963	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,4886	
964	Антисептична суміш	кг	69,772	
965	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	3,4886	
1	Папір шліфувальний	м2	0,837264	
966	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	69,772	
967	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	3,4886	
1	Папір шліфувальний	м2	2,930424	
1	2	3	4	
2	Дрантя	кг	1,081466	
3	Шпаклівка клейова	т	0,191873	
968	Фарба фасадна біла	л	241	
969	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,812	
970	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,812	
971	Знепилювання поверхонь	м2	181,2	

972	Знежирювання поверхонь підлоги уайт-спиритом	100м2	1,812	
1	Уайт-спірит	т	0,057984	
973	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,812	
974	Грунтовка Терапласт 101	кг	72,48	
975	Грунтовка Терапласт 101В	кг	54,36	
976	Єпоксидний композиційний наповнювач Терапласт 201Н	кг	706,68	
977	Пісок кварцевий 0,1-0,3мм	кг	398,64	
978	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 6	100 м2	0,43	
979	Клей Baunit FlexTop клас C2TE S1	кг	516	
980	Эмфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	21,5	
981	Плити із блоків граніту	м2	43	
982	Розшивання швів раніше укладених гранітних плит	100 м2	0,739	
1	Вода	м3	0,038428	
983	Эмфмастика PU 40 Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик	балон	36,95	
984	Демонтаж світильників	100шт	0,04	
985	Монтаж світильників	100шт	0,04	
986	Світильники	шт	4	
987	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	
988	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
989	Розетка	шт	2	
990	Фарбування бордюрів фасадною фарбою	100м2	1,6935	
991	Грунтовка глибокопроникаюча	л	34	
992	Фарба фасадна (жовта)	л	68	
993	Стрічка малярна 48 мм	шт	16	
994	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	3	
995	Лоток бетонний з залізною решіткою	м	3	
996	Швидкотвердіюча ремонтна суміш RS-88	кг	27,6	
997	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решіток металевих з лотків ливнеприймальника)	1т	1,022	
1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,85848	
1	2	3	4	
2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00093002	

	3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0100156
	4	Пропан-бутан технічний	м3	0,078694
998		Очищення приміщень від сміття (очищення лотків ливнеприймальника)	100т	0,094
999		Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки ливнеприймальника раніше демонтовані)	1т	1,022
	1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2264
	2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0013286
	3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014308
	4	Пропан-бутан технічний	м3	0,11242
1000		Демонтаж вхідної групи збірно- розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3
1001		Монтаж вхідної групи збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,3
1002		Конструкція дверних блоків вхідних груп	м2	30
1003		Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	100м2	0,0774
1004		Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	100м2	0,0774
	1	Герметик, марка У-30М	кг	2,14398
	2	Гума профільована	т	0,00272448
1005		Скло листове типу "Триплекс"	м2	7,8948
1006		Огородження території	100м	1,32
1007		Стрічка сигнальна 48 ммх33 м, біло- червона	рул.	4
1008		Улаштування суцільного настилу з плівки поліетиленової	100м2	5,75
1009		Плівка поліетиленова 80 мкм	м2	632,5
1010		Гофрокартон 2200х1200 мм	шт	85
1011		Скотч 48ммх200м	рул	21